PLANIMETRIA PIANO TERRA

PLANIMETRIA PIANO INTERRATO

APPARECCHIATURE DI COMANDO

	CONTATORE FORNITURA ENERGETICA		QUADRO ELETTRICO
	PULSANTE DI SGANCIO AD ACCESSO PROTETTO		

APPARECCHIATURE DI COMANDO

	P.TO DI COMANDO CON INTERRUTTORE UNIPOLARE / CON SPIA("PRS"		P.TO DI COMANDO CON PULSANTE 45X X / CON SPIA)
	P.TO DI COMANDO CON DEVIATORE		P.TO DI COMANDO CON PULSANTE DIMMERABILE 4X4
	P.TO DI COMANDO CON INVERTITORE		P.TO DI COMANDO CON LUCE SCALE

ALLACCIAMENTI E PRESE FM

	P.TO PRESA INCASSATA VISTA (BPASSO 10/16A)		PRESA SCHUKO 10/16A-T "SERIE CIVILE" E SERIE "IP55"
	P.TO PRESA INCASSATA VISTA (10/16A) COMMANDATA		PUNTO DI ALLACCIO GENERICO INDICATO IN PLANIMETRIA
	PUNTO DI ALLACCIO UNITÀ INTERNA VRV CON SEZIONATORE		PUNTO ALLACCIO BOILER DA PRESA 16A-T CON SEZIONATORE BIPOLARE
X	PUNTO DI ALLACCIAMENTO: AL - ALLARME ANTIFURTO E - ESTRATTORE BAGNO F - FINESTRA MOTORIZZATA P - POMPA - POMPA PS - POMPE RADIO CONT. CDZ - POMPE SOLLEVAMENTO PDC - POMPA DI CALORE T - TERMOARREDO FC - FAN-COIL		
PL-1	GRUPPO PRESE AMBULATORIO: 4x4 PRESE SCHUKO 10/16-T 4x2 PRESE DATI RJ45 CAT 6a		

APPARECCHI ILLUMINANTI

	P.TO LUCE A SOFFITTO		P.TO LUCE A PARETE
	APPARECCHIO ILLUMINATO D'EMERGENZA AUTOALIMENTATA AUTONOMIA 1h		

IMPIANTO ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI

	CENTRALE RICEVITORE ANTINTRUSIONE		SIVEGLIATORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA
	CONTATTO MAGNETICO A TRIPLO BILANCIAMENTO		TASTIERINO PER INSERIMENTO/DISINSERIMENTO ALLARMI
	ELETTROSERRATURA		PULSANTE APRIPORTA
	SIRENA DA INTERNO		INSERITORE A CHIAVE

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO

	APPARATO VIDEOCITOFONICO DI CHIAMATA		APPARATO VIDEOCITOFONICO DI RISPOSTA
	PULSANTE FUORIPORTA		SUONERIA CITOFONICA

IMPIANTO CHIAMATA BAGNI

	PULSANTE A TIRANTE DI CHIAMATA		INDICATORE CHIAMATA BAGNI

IMPIANTO ANTENNE TV-SAT

	CENTRO SERVIZIO OTTICO DI EDIFICIO		ANTENNA PARABOLA
	PRESA TERMINALE TV-SAT		SCATOLA DI TERMINAZIONE OTTICA APPARTAMENTO

TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI

	ARMADIO RACK 19" (DIMENSIONI IN PIANTA) BD - BUILDING DISTRIBUTION / FD - FLOOR DISTRIBUTION		P.TO PRESA TELEFONICA RJ45 cat 6a
	P.TO PRESA DATI RJ45 cat 6a		P.TO PRESA DATI RJ45 cat 6a PER ACCESS POINT WI-FI

APPARECCHI ILLUMINANTI

	NOVALUX MODELLO BLAE ad 1001001 D 0.5MILANE Apparecchio illuminante LED 35W, 3000°K, 7335lm per installazione a sospensione ad emissione di luce diretta. Corpo in vetro di alluminio a risparmi in acciaio verniciato a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Grado di protezione IP40. Diametro 1440mm.
	NOVALUX MODELLO TR4 ad 1071C91 D 1.0MILANE Apparecchio illuminante LED 36W, 4000°K, 4840lm per installazione a sospensione/plafone. Emissione diretta. Colore bianco. Grado di protezione IP40. Dimensioni 1600x50x85mm.
	NOVALUX MODELLO THE PANEL 2 ad 1020001 D1 0.5MILANE Apparecchio illuminante LED 39W, 4000°K, 3447lm per installazione da incasso. Emissione diretta. Colore bianco. Grado di protezione IP40. Dimensioni 595x595x15mm.
	NOVALUX MODELLO ROME ad 1030001 D1 0.5MILANE Apparecchio illuminante LED 15W, 3000°K, 1650lm per installazione da incasso. Colore bianco. Grado di protezione IP20. Diametro 65mm.
	DISANO MODELLO OBLO 2.0 ad 747 D 0.5MILANE Apparecchio illuminante LED 18W, 4000°K, 1934lm, CRI 83 per installazione a parete. Corpo in policarbonato infrangibile ad autoestinguente, diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente. Grado di protezione IP67.

Società della Salute della Toscana
Area Fiorentina Sud - Est

Opera Pia L. e G. Valeri
A.P.S.P.

Comune di Impruneta

RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "FATTORIA ALBERTI" DI VIA PAOLIERI 16/18/20 DI IMPRUNETA (FI), ONDE RENDERLO ADATTO AD OSPITARE IN 12 APPARTAMENTI DESTINATI ALLA RESIDENZIALITA' DI SOGGETTI ANZIANI

RESIDENZE PER ANZIANI - EX FATTORIA ALBERTI VIA PAOLIERI N. 16/18/20, IMPRUNETA (FI)

PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

D.LGS. 50 2016

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ING. ANDREA BIANCIARDI
Società della Salute della Toscana
Azienda Sanitaria di Area Vasta Toscana Centro Via Lampredi e Giovanni Verni
Via cavino 21 - 50053 - IMPRUNETA (FI)
MAIL | TECNICO@CREARCHAMBER.IT

PROGETISTI (RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI)
ABP ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO
DOTT. ARCH. Bernardo Bellini, DOTT. ARCH. Andrea Bugliani, DOTT. ARCH. Andrea Pieraccini, DOTT. ARCH. Andrea Bugliani
Via cavino 21 - 50053 - IMPRUNETA (FI)
MAIL | ABPARCHITETTI@GMAIL.COM

COLLABORATORI:
DOTT. ARCH. FRANCESCO REGA
DOTT. ARCH. ALESSANDRO BUGLIANI
DOTT. ARCH. GIULIA MIGNANI

GPA s.r.l.
Via Lucca N. 5 - 50125 - FIRENZE (FI)
MAIL | INFO@GPAINTHEWORLD.COM

GEOTECNO Consulenza e servizi geologici
Via Pietro Maria, 3 - 50123 - FIRENZE (FI)
MAIL | GEOTECNO@GEOTECNO.NET

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

TITOLO	NOME FILE	PFTE_ELE_03_IEPT.dwg
PLANIMETRIA PIANO TERRA E INTERRATO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	SCALA / FORMATO: 1:50|A0++	CODICE: PFTE_ELE_03_IEPT

REV.	DATA	MODIFICHE	REV.	DATA	MODIFICHE
01	05.02.2024				

QUOTE DI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE



PARTICOLARE MONTANTE IMPIANTI



PARTICOLARE VANO CONTATORI E MONTANTE



ZONE DI RISPETTO DOCCIA/BAGNO

Zona 0
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 3A
Zona 3B
Zona 4
Zona 5
2,4
2,25
0,6
0,6
1,2
0,6
0,6
1,2
0,6
0,6
1,2